

## Esempio Preventivo Tetto Abitazione Privata

ART.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Q.	C.U.	IMPORTO TOTALE
1	Tiro in quota dei materiali tramite installazione di gru a torre o sollevatore telescopico	AC	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00
2	Opere di sicurezza - Ponteggio	Mq	492	€ 10,00	€ 4.920,00
3	Rimozione, trasporto e smaltimento del manto di copertura attualmente in posa in tegole marsigliesi	Mq	210	€ 10,00	€ 2.100,00
4	Sostituzione della lattoneria di compluvio con nuova lattoneria in acciaio zincato e preverniciato spessore 0,6 mm colore TDM sviluppo fino a 625 mm	Mt	10	€ 25,00	€ 250,00
5	Rimozione, trasporto e smaltimento della struttura in legno del tetto attualmente in posa	Mq	210	€ 10,00	€ 2.100,00
6	Fornitura e posa di nuova struttura di copertura in legno di abete Uso Fiume non impregnato costituita da colmi 25x25, cantonali 30x30, cantonali 25x25 e calanti 18x18. Le due capriate attualmente in posa non saranno sostituite. L'abbaino sul tetto sarà eliminato. La piccola orditura sarà in costane di abete sez. 5x6	Mq	210	€ 60,00	€ 12.600,00
7	Fornitura e posa di nuovo manto di copertura in tegole di cemento marca Wierer modello Coppo di Francia	Mq	210	€ 25,00	€ 5.250,00
8	Realizzazione di linee di colmo e displuvio tramite utilizzo di elementi di colmo fissati meccanicamente alla struttura del tetto	M	65	€ 30,00	€ 1.950,00
9	Fornitura e posa di teste per sfiati e camini in acciaio zincato e preverniciato compreso il faldale in piombo di raccordo alla copertura	N	3	€ 150,00	€ 450,00
10	Sostituzione dei tubi pluviali in acciaio zincato e preverniciato spessore 0,6 mm D. 80 compreso curve e collari	M	40	€ 22,00	€ 880,00
<b>TOTALE</b>					<b>€ 32.500,00</b>