

Esempio Preventivo Tetto Condominio

ART.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	Q.	Prezzo Unitario Materiale	Prezzo Unitario Manodopera	IMPORTO TOTALE
1	Realizzazione Piano di Lavoro e Analisi	AC	1	€ 90,00	€ 400,00	€ 490,00
2	Allestimento e smantellamento cantiere, pulizia finale	AC	1	€ 400,00	€ 400,00	€ 800,00
3	Opere di sicurezza - Guardacorpo a vite	M	90	€ 4,00	€ 10,00	€ 1.260,00
	Opere di sicurezza - Torre salita operai con antifurto	AC	1	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 2.500,00
4	Rimozione e smaltimento della copertura attualmente in posa	Mq	405	€ 4,00	€ 6,00	€ 4.050,00
5	Sostituzione totale della listellatura in segato di abete sezione cm. 4 x 5 con inserimento di fissaggi meccanici	Mt	900	€ 1,00	€ 2,00	€ 2.700,00
6	F. e P. di nuova copertura in pannelli coibentati in PU spessore 60 mm rivestiti esternamente in acciaio zincato e preverniciato ed internamente con cartonfeltro bitumato	Mq	405	€ 18,00	€ 12,00	€ 12.150,00
7	Fornitura e posa di colmi e cantonali in acciaio zincato e preverniciato spessore 0,6 mm	M	47	€ 12,00	€ 12,00	€ 1.128,00
8	Fornitura e posa di Linea Vita Certificata completa di Manuale di Uso e Manutenzione, e verifica degli ancoraggi da parte di professionista abilitato	Ac	1	€ 1.750,00	€ 750,00	€ 2.500,00
9	Impermeabilizzazione dei canali di gronda con guaina bituminosa elastoplastomerica nera, saldata a fiamma, spessore 4 mm flessibilità a freddo -10 °C sviluppo fino a 150 cm. compresi adeguati sormonti	M	90	€ 6,00	€ 15,00	€ 1.890,00
10	Impermeabilizzazione delle torrette ascensore tramite applicazione di nuova guaina bituminosa elastoplastomerica spessore 4 mm armata poliestere flessibilità a freddo - 10 °C con rivestimento protettivo in scaglie di ardesia	Mq	40	€ 6,00	€ 10,00	€ 640,00
11	Fornitura e posa di lattoneria perimetrale in acciaio zincato e preverniciato di raccordo tra vani ascensore e copertura ondulata	M	36	€ 10,00	€ 15,00	€ 900,00
12	Realizzazione di faldali di raccordo in acciaio zincato e preverniciato per corpi emergenti	N	0	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00
13	Realizzazione di teste di camini e sfiati in lamiera di acciaio zincato e preverniciato spessore 0,8 mm compreso il faldale di raccordo alla copertura	N	6	€ 150,00	€ 100,00	€ 1.500,00
14	Nolo di sollevatore telescopico tipo Merlo 40.25 munito di navicella, forche, falcone e verricello per tiro in quota di persone e materiali	AC	1	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00
	TOTALE					€ 36.508,00